

S-TI-VILL KFT.
7755 Törtös
Kossuth Lajos utca 48

Törtösi Sportegyesület
Sportoltatózó felújítás

Villanyterelési Munkák

Ssz.	Megnevezés /Tételek	Menny.	Egys.	Áranyag egységár	Díj egységre	Áranyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen
	Az árak nettó árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.					1 599 691 Ft	1 820 343 Ft	3 420 033 Ft
1	Villamos energia betáplálása							
2	Mérőhely kialakítás	1	db	110 000 Ft	120 000 Ft	110 000 Ft	120 000 Ft	
3	Napelem átszerelés	1	db	290 000 Ft	130 000 Ft	290 000 Ft	130 000 Ft	
8	Falazás és egyéb kőműves munkák							
9	Falátörés téglafalba	20	db	0 Ft	1 050 Ft	0 Ft	21 000 Ft	
10	Falátörés földbe, betonba	2	db	0 Ft	1 225 Ft	0 Ft	2 450 Ft	
11	Mérés kijelölés horonyvéséhez téglafalba	120	m	0 Ft	88 Ft	0 Ft	10 500 Ft	
12	Mérés kijelölés horonyvéséhez betonba	15	m	0 Ft	88 Ft	0 Ft	1 319 Ft	
13	Mérés kijelölés fészekvéséhez (kapcsolók, dugalj, kődobozok)	60	db	0 Ft	70 Ft	0 Ft	4 200 Ft	
14	Horonyvésés, marás téglafalba	120	m	0 Ft	700 Ft	0 Ft	84 000 Ft	
15	Fészekvésés téglafalba (kapcsolók, dugalj, kődobozok)	60	db	0 Ft	700 Ft	0 Ft	42 000 Ft	
16	Villamos energiatárolás							
17	M0 III 16 védőcső	100	m	98 Ft	560 Ft	9 600 Ft	56 000 Ft	
18	Lépésálló gégecső műanyag 20	30	m	50 Ft	455 Ft	1 500 Ft	13 650 Ft	
19	Lépésálló gégecső műanyag 25	25	m	88 Ft	560 Ft	2 200 Ft	14 000 Ft	
20	Süllyesztett kődoboz	20	db	200 Ft	350 Ft	4 000 Ft	7 000 Ft	
21	Vezeték egyrű tömör 1,5 mm ²	200	m	38 Ft	70 Ft	7 600 Ft	14 000 Ft	
22	Vezeték egyrű tömör 2,5 mm ²	300	m	60 Ft	70 Ft	18 000 Ft	21 000 Ft	
23	Többesű tömör vezeték MBCU 3x1,5 mm ²	100	m	130 Ft	525 Ft	13 000 Ft	52 500 Ft	
24	Többesű tömör vezeték MBCU 3x2,5 mm ²	100	m	202 Ft	525 Ft	20 200 Ft	52 500 Ft	
25	Többesű hálókábel vezeték Mt 5x6 mm ²	30	m	951 Ft	525 Ft	28 530 Ft	15 750 Ft	
26	Tokozott leválasztó kapcsoló	2	db	8 213 Ft	3 500 Ft	16 426 Ft	7 000 Ft	
27	Kapcsoló, süllyesztett, vízmentes, kerettel, szerelvénydobozzal	4	db	3 330 Ft	1 400 Ft	13 320 Ft	5 600 Ft	
28	Kapcsoló, süllyesztett, kerettel, szerelvénydobozzal	24	db	2 210 Ft	1 400 Ft	53 040 Ft	33 600 Ft	
29	Csatlakozó aljzat, süllyesztett, vízmentes, kerettel, szerelvénydobozzal	4	db	3 290 Ft	1 400 Ft	13 120 Ft	5 600 Ft	
30	Csatlakozó aljzat, süllyesztett, kerettel, szerelvénydobozzal	30	db	2 280 Ft	1 400 Ft	68 400 Ft	42 000 Ft	
31	Elszóló szekrény, komplettén kézre szerelve, telepítve	1	1	52 148 Ft	28 000 Ft	52 148 Ft	28 000 Ft	
32	Eph rendszer kiépítés	2	db	7 800 Ft	14 000 Ft	15 600 Ft	28 000 Ft	
33	Mennyesező por- és páramentes lámpatest IP 66	12	db	19 512 Ft	3 500 Ft	234 144 Ft	42 000 Ft	
34	Fénycső 150	24	db	2 500 Ft	700 Ft	60 000 Ft	18 800 Ft	
35	Szerelési apróanyagok, (bilincsek, vezetékösszekötők, gipsz, vakoló habarcs, üppl, csavar)	1	kk	60 000 Ft	42 000 Ft	60 000 Ft	42 000 Ft	
36	Oldalfali lámpatest elhelyezés	8	db	15 400 Ft	3 500 Ft	92 400 Ft	21 000 Ft	
37	Vészjelző lámpatest	6	db	18 500 Ft	3 500 Ft	111 000 Ft	21 000 Ft	
38	Közbiztonsági munkák							
39	Az MSZ HD 60364 szerinti első szabványossági felhívásigazgatás, és jegyzőkönyv készítése.	1	db	5 050 Ft	35 000 Ft	5 050 Ft	35 000 Ft	
40	Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	db	5 050 Ft	35 000 Ft	5 050 Ft	35 000 Ft	
41	Ellenőrző próbák	1	db	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	
42	Megvilágítás (fényerő) mérés	1	db	4 800 Ft	45 500 Ft	4 800 Ft	45 500 Ft	
43	Feladás műszaki vezetési	1	db	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft	
44	Állásai dokumentáció készítés	1	db	8 500 Ft	61 250 Ft	8 500 Ft	61 250 Ft	
45	Általános teendők kivitelezési szakaszban	1	db	0 Ft	40 250 Ft	0 Ft	40 250 Ft	
46	Villámvédelem terv							
47	Villámvédelmi kockázatelemelés	1	db	5 000 Ft	42 000 Ft	5 000 Ft	42 000 Ft	
48	Villámvédelmi terv készítése	1	db	5 000 Ft	84 000 Ft	5 000 Ft	84 000 Ft	
49	Villámvédelem							

J RNL

S-TI-VILL. KFT
 7755 Töttös
 Kossuth Lajos utca 48.

Töttösi Sportegyesület
 Sportolóház felújítás

Villanyszerelési Munkák

50	Villámvédelem: földmunkák, visszatöltés, talajban, lábelérek földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	70	m	0 Ft	2 400 Ft	0 Ft	168 000 Ft
51	Keretfeldelő kialakítása az épület körül, földárokban, horganyzott kórcső, 10 mm	60	m	384 Ft	640 Ft	21 840 Ft	38 400 Ft
52	Villámhárító levezető előkészítés, falon kívül, horganyzott kórcső, 10 mm	50	m	384 Ft	704 Ft	18 200 Ft	35 200 Ft
53	Cserépfedésű tetőre, horganyzott kórcső, 10 mm	4	db	364 Ft	960 Ft	1 456 Ft	3 840 Ft
54	Előre elkészített tartószerelvényre, tetőgerincen, kórcsőből,	20	m	364 Ft	960 Ft	7 280 Ft	19 200 Ft
55	Földelő rud vagy cső, 2,5 m hosszúságú keretfeldelő,	6	db	10 356 Ft	3 200 Ft	62 136 Ft	19 200 Ft
56	Egyedi felfogórúd tartó, tetőgerincen	10	db	6 000 Ft	3 200 Ft	80 000 Ft	32 000 Ft
57	Felfogórúdel-tartó, cserép tetőgerincen,	20	db	2 061 Ft	1 120 Ft	41 227 Ft	22 400 Ft
58	Oldalsó villámvédelmi levezető tartó	18	db	687 Ft	960 Ft	12 360 Ft	17 280 Ft
59	Fém szerkezetek csatlakoztatása,	6	db	763 Ft	1 120 Ft	4 576 Ft	6 720 Ft
60	10mm körirányvezetők csatlakoztatása,	20	db	627 Ft	1 120 Ft	12 533 Ft	22 400 Ft
61	Két csavaros vizsgáló bszekciós elhelyezése jelviláztók apocs, nemcsatlakoztatás,	6	db	2 727 Ft	1 600 Ft	16 360 Ft	9 600 Ft
62	10mm körirányvezetők csatlakoztatása, keresztösszekötő- kapocs	6	db	963 Ft	1 120 Ft	5 776 Ft	6 720 Ft
63	Keretfeldelő és villámlevezető KS-összekötő	6	db	559 Ft	1 120 Ft	3 352 Ft	6 720 Ft
64	Föld alatti kábelcsatlakoztatás, korrozívvédelemre, korrozívvédő kötés	1	db	4 767 Ft	3 200 Ft	4 767 Ft	3 200 Ft

J. R. H.